

Comune di GROPELLO CAIROLI

Provincia di PAVIA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Ufficio Polizia Locale ed Attività Produttive
VIA LIBERTA' 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI

Ordinanza n. 61/2022

Prot. n. 9752 del 02/11/22

Oggetto: Via LODI: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER POSA SHELTER PER INIZIO LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'istanza di autorizzazione della ditta Retelit Digital Services S.p.A. per iniziare i lavori in via Lodi, con posa di due Shelter nella zona parcheggi lato opposto ingresso ditta Multiprotexion

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere al divieto di sosta con rimozione forzata in via Lodi in tutta la zona parcheggi lato opposto ingresso ditta Multiprotexion da lunedì 07/11/2022 a fine dei lavori

CONSIDERATO che per effettuare i lavori in oggetto, necessita posizionare segnaletica di divieto e di preavviso;

VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTO il D.Lgs. l'art. n. 267 del 18/08/2000, il il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche;

VISTO l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

ORDINA

Dalle ore 07:00 del giorno 07/11/2022 a fine lavori, in via Lodi, su tutto il lato opposto all'ingresso ditta Multiprotexion, l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

LA PRESENTE COSTITUISCE DI FATTO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 30/04/1992 N. 285.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La collocazione della segnaletica da parte della ditta Retelit Digital Services S.p.A.;
- Il rispetto delle disposizioni tecniche allegate alla presente;
- pubblicazione sul sito istituzionale

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. della Lombardia.



La Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

- I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Gropello Cairoli, 02/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Claudio BRUNI)



DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Le tubazioni o i cavi dovranno essere alloggiati in un letto di sabbia bianca di cm.10 di spessore e ricoperti della medesima fino a cm.20 sulla generatrice della tubazione.

Il successivo rinterro dovrà avvenire mediante apposizione di materiale inerte di cava debitamente rullato a strati di cm. 30, sopra andrà posta una massicciata formata da mista di ghiaia e sabbia dello spessore di cm.30 compresso e immediatamente andrà steso uno strato di tout-venant bituminoso dello spessore di cm.10 compresso in livellata con i bordi esistenti.

Nel caso in cui dovessero verificarsi abbassamenti in corrispondenza del ripristino si dovrà, immediatamente, provvedere alla stesa del materiale bituminoso necessario a ripresa dello stesso e ciò fino al perfetto assestamento.

Solo dopo l'assestamento avvenuto, il responsabile del servizio darà il nulla-osta al ripristino definitivo mediante fornitura e posa di tappeto di usura di spessore cm.3 compresso per una lunghezza di m.1,50 per parte della generatrice dello scavo (tot.ml.3.00).

PRESCRIZIONI GENERALI

Durante l'esecuzione dei lavori e fino all'esecuzione del relativo ripristino, curare che la strada sia mantenuta pulita dalla sabbia, ghiaia ed in genere dai materiali di risulta sparsi dal traffico.

La manutenzione del ripristino dovrà essere curata fino all'epoca del collaudo che avverrà da parte del Responsabile dell'Ufficio Territorio del Comune, comunque entro tre mesi dalla data di ultimazione.

Durante il corso dei lavori dovrà essere posizionata opportuna segnaletica in ottemperanza a quanto previsto dal vigente codice della strada.